Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta - binario legale)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
2	9	10		0,000	**MILANO CADORNA** (1)	1	1 (2)	
			0,662	0,662	km			
			0,101	0,763	Inizio zona codificata			
			0,146	0,909	PBA	3A	(3)	
16	20		0,811	1,720	*Milano Domodossola*			
			0,117	1,837	PBA	5A	(3)	
			0,675	2,512	PBA	7A		
						9		
10	1		1,653	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	15	1	
			1,061	5,226	km			
			0,597	5,823	PBA	17A		
5	-		0,516	6,339	*Milano Quarto Oggiaro* (4)			
						19		
6		8	1,823	8,162	**NOVATE MILANESE** (5)	21	1	
			1,310	9,472	*Bollate Centro* (4)			
			0,153	9,625	PBA	23A		
9			1,232	10,857	*Bollate Nord* (4)			
			0,133	10,990	PBA	25A		
			1,507	12,497	PBA	27A		
6			0,999	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane* (4)			
						29	(6)	
8		6	1,292	14,788	**GARBAGNATE MILANESE** (7)	31	1 (6)	
			1,353	16,141	PBA	33A		
6			0,267	16,408	*Cesate* (4)			
			0,923	17,331	PBA	35A		
4			0,117	17,448	*Caronno Pertusella* (4)			
			1,321	18,769	PBA	37A		
9			0,537	19,306	*Saronno Sud* (4)			
						39		
			0,958	20,264	Deviatoi ingresso Saronno			
			0,893	21,157	**SARONNO** (8)	41		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(3) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.
(4) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.
(5) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(6) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(7) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(8) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta - binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
2	9	10		0,000	**MILANO CADORNA** (1)	1	(2)	
			0,662	0,662	km			
16	20		1,058	1,720	*Milano Domodossola*			
10	1		2,445	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	15		
			1,061	5,226	km			
5	-		1,113	6,339	*Milano Quarto Oggiaro*			
6		8	1,823	8,162	**NOVATE MILANESE** (3)			
			1,310	9,472	*Bollate Centro*			
9			1,385	10,857	*Bollate Nord*			
6			2,639	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane*			
8		6	1,292	14,788	**GARBAGNATE MILANESE** (4)			
6			1,620	16,408	*Cesate*			
4			1,040	17,448	*Caronno Pertusella*			
9			1,858	19,306	*Saronno Sud*			
			0,958	20,264	Deviatoi ingresso Saronno			
			0,893	21,157	**SARONNO** (5)	41		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(3) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(4) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(5) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta - binario legale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	9	1		21,157	**SARONNO**	38	2	
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno			
			0,462	19,709	PBA	36A		
	4		0,403	19,306	*Saronno Sud* (1)			
			0,964	18,342	PBA	34A		
	6		0,894	17,448	*Caronno Pertusella* (1)			
			0,466	16,982	PBA	32A		
	8		0,574	16,408	*Cesate* (1)			
						30	(2)	
	6		1,620	14,788	**GARBAGNATE MILANESE**	28	2 (2)	
	9		1,292	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane* (1)			
			0,247	13,249	PBA	26A		
			1,521	11,728	PBA	24A		
	6		0,871	10,857	*Bollate Nord* (1)			
			0,497	10,360	PBA	22A		
			0,888	9,472	*Bollate Centro* (1)			
						20		
	5		1,310	8,162	**NOVATE MILANESE**	18	2	
			1,627	6,535	PBA	16A		
1	10		0,196	6,339	*Milano Quarto Oggiaro* (1)			
						12		
			1,479	4,860	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico			
20	16	19	0,695	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10	4	
			1,127	3,038	PBA	8C	(3)	
			0,727	2,311	PBA	6C		
9	2	9	0,591	1,720	*Milano Domodossola*			
			0,135	1,585	PBA	4C		
			0,822	0,763	Fine zona codificata	2		
			0,101	0,662	km			
			0,662	0,000	**MILANO CADORNA**			

(1) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(3) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta - binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	9	1		21,157	**SARONNO**	38		
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno			
	4		0,865	19,306	*Saronno Sud*			
	6		1,858	17,448	*Caronno Pertusella*			
	8		1,040	16,408	*Cesate*			
	6		1,620	14,788	**GARBAGNATE MILANESE**	28		
	9		1,292	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane*			
	6		2,639	10,857	*Bollate Nord*			
			1,385	9,472	*Bollate Centro*			
	5		1,310	8,162	**NOVATE MILANESE**	18		
1	10		1,823	6,339	*Milano Quarto Oggiaro*			
			1,479	4,860	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico			
20	16	19	0,695	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10		
9	2	9	2,445	1,720	*Milano Domodossola*			
			1,058	0,662	km			
			0,662	0,000	**MILANO CADORNA**			

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale - binario di sinistra/legale)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
2	9	10		0,000	**MILANO CADORNA** (1)	1	2 (2)	
			0,662	0,662	km			
			0,101	0,763	Inizio zona codificata			
			0,146	0,909	PBA	3B	(3)	
16	20		0,811	1,720	*Milano Domodossola*			
			0,117	1,837	PBA	5B	(3)	
			0,675	2,512	PBA	7B		
						9		
			0,811	3,323	km			
10	1		0,842	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	15	2	
			1,061	5,226	km			
			0,597	5,823	PBA	17B		
5	-		0,516	6,339	*Milano Quarto Oggiaro* (4)			
						19		
6		8	1,823	8,162	**NOVATE MILANESE** (5)	21	2	
			1,310	9,472	*Bollate Centro* (4)			
			0,153	9,625	PBA	23B		
9			1,232	10,857	*Bollate Nord* (4)			
			0,133	10,990	PBA	25B		
			1,507	12,497	PBA	27B		
6			0,999	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane* (4)			
						29	(6)	
8		6	1,292	14,788	**GARBAGNATE MILANESE** (7)	31	2 (6)	
			1,353	16,141	PBA	33B		
6			0,267	16,408	*Cesate* (4)			
			0,923	17,331	PBA	35B		
4			0,117	17,448	*Caronno Pertusella* (4)			
			1,321	18,769	PBA	37B		
9			0,537	19,306	*Saronno Sud* (4)			
						39		
			0,958	20,264	Deviatoi ingresso Saronno			
			0,893	21,157	**SARONNO** (8)	41		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(3) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.
(4) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.
(5) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(6) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(7) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(8) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale - binario di destra/illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
2	9	10		0,000	**MILANO CADORNA** (1)	1	2 (2)	
			0,662	0,662	km			
			0,101	0,763	Inizio zona codificata			
			0,121	0,884	PBA	3C	(3)	
16	20		0,836	1,720	*Milano Domodossola*			
			0,117	1,837	PBA	5C	(3)	
			0,675	2,512	PBA	7C		
						9		
			0,811	3,323	km			
10	1		0,842	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	15		
			1,061	5,226	km			
5	-		1,113	6,339	*Milano Quarto Oggiaro*			
6		8	1,823	8,162	**NOVATE MILANESE** (4)			
			1,310	9,472	*Bollate Centro*			
9			1,385	10,857	*Bollate Nord*			
6			2,639	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane*			
8		6	1,292	14,788	**GARBAGNATE MILANESE** (5)	31		
6			1,620	16,408	*Cesate*			
4			1,040	17,448	*Caronno Pertusella*			
9			1,858	19,306	*Saronno Sud*			
			0,958	20,264	km			
			0,893	21,157	**SARONNO** (6)	41		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(3) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.
(4) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(5) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(6) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale - binario legale/di sinistra)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
-	9	1		21,157	**SARONNO**	38	1	
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno			
			0,462	19,709	PBA	36B		
	4		0,403	19,306	*Saronno Sud* (1)			
			0,964	18,342	PBA	34B		
	6		0,894	17,448	*Caronno Pertusella* (1)			
			0,466	16,982	PBA	32B		
	8		0,574	16,408	*Cesate* (1)			
						30	(2)	
	6		1,620	14,788	**GARBAGNATE MILANESE**	28	1 (2)	
	9		1,292	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane* (1)			
			0,247	13,249	PBA	26B		
			1,521	11,728	PBA	24B		
	6		0,871	10,857	*Bollate Nord* (1)			
			0,497	10,360	PBA	22B		
			0,888	9,472	*Bollate Centro* (1)			
						20		
	5		1,310	8,162	**NOVATE MILANESE**	18	1	
			1,023	7,139	PBA	16B		
1	10		0,800	6,339	*Milano Quarto Oggiaro* (1)			
			0,105	6,234	PBA	14B		
			0,900	5,334	Segn. di protezione Milano Bovisa Politecnico	12		
20	16	19	1,169	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10	3	
			0,842	3,323	km			
			0,285	3,038	PBA	8A	(3)	
			0,727	2,311	PBA	6A		
9	2	9	0,591	1,720	*Milano Domodossola*			
			0,135	1,585	PBA	4A		
			0,822	0,763	Fine zona codificata	2		
			0,101	0,662	km			
			0,662	0,000	**MILANO CADORNA**			

(1) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(3) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale - binario illegale/di destra)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
-	9	1		21,157	**SARONNO**	38		
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno			
	4		0,865	19,306	*Saronno Sud*			
	6		1,858	17,448	*Caronno Pertusella*			
	8		1,040	16,408	*Cesate*			
	6		1,620	14,788	**GARBAGNATE MILANESE**			
	9		1,292	13,496	*Garbagnate Parco delle Groane*			
	6		2,639	10,857	*Bollate Nord*			
			1,385	9,472	*Bollate Centro*			
	5		1,310	8,162	**NOVATE MILANESE**			
1	10		1,823	6,339	*Milano Quarto Oggiaro*			
			1,005	5,334	km			
20	16	19	1,169	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10	3	
			0,842	3,323	km			
			0,285	3,038	PBA	8B	(1)	
			0,727	2,311	PBA	6B		
9	2	9	0,591	1,720	*Milano Domodossola*			
			0,135	1,585	PBA	4B		
			0,822	0,763	Fine zona codificata	2		
			0,101	0,662	km			
			0,662	0,000	**MILANO CADORNA**			

(1) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.

Fiancata principale tronco Saronno - Varese Nord (binario legale da Saronno a Malnate)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
12	-	12		21,157	**SARONNO**	41	2	
			0,684	21,841	km			
			0,811	22,652	PBA	43		
			0,964	23,616	PBA	45		
10		9	0,748	24,364	*Gerenzano - Turate*			
			0,152	24,516	PBA	47		
			0,878	25,394	PLA		Segnale di PBA 47 - Disp. com. km 23,660	
			0,504	25,898	PBA	49		
			0,754	26,652	PLA		Segnale di PBA 49 - Disp. com. km 23,660	
13	3		0,242	26,894	*Cislago*			
			0,157	27,051	PBA	51	(1)	
			1,132	28,183	PLA		Segnale di PBA 51 - Disp. com. km 25,950	
			0,356	28,539	PLA		Segnale di PBA 51 - Disp. com. km 25,950	
			0,094	28,633	PBA	53	(2)	
			0,586	29,219	PLA		Segnale di PBA 53 - Disp. com. km 25,950	
			0,167	29,386	PLA		Segnale di PBA 53 - Disp. com. km 25,950	
11	-		0,071	29,457	*Mozzate*			
			0,302	29,759	PBA	55		
			0,934	30,693	PBA	57		
			0,732	31,425	PLA		Segnale di PBA 57 - Disp. com. km 28,697	
10			0,046	31,471	*Locate Varesino - Carbonate*			
			0,200	31,671	PBA	59		
			0,181	31,852	PLA		Segnale di PBA 59 - Disp. com. km 28,697	
			0,941	32,793	PBA	61A		
12			0,582	33,375	*Abbiate Guazzone*			
			0,459	33,834	PLA		Segnale di PBA 61A - Disp. com. km 30,753	
						63	(3)	
			0,651	34,485	PL		Segnale di protezione Tradate	
13	5	12	0,234	34,719	**Tradate**	65	(3)	

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatoi in linea ubicati alle progressive chilometriche 27+400 e 27+602.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 29+716.

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Saronno - Varese Nord (binario legale da Saronno a Malnate)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
						63	(1)	
			0,651	34,485	PL		Segnale di protezione Tradate	
13	5	12	0,234	34,719	**Tradate**	65	(1)	
			1,290	36,009	PBA	67		
			1,191	37,200	PBA	69		
12	-		0,797	37,997	*Venegono Inferiore*			
			0,435	38,432	PBA	71		
			1,155	39,587	PBA	71A	(2)	
			0,764	40,351	PLA		Segnale di PBA 71A - Disp. com. km 37,700	
8		8	0,073	40,424	*Venegono Superiore - Castiglione Olona*			
			0,164	40,588	PBA	73	(3)	
			0,529	41,117	PLA		Segnale di PBA 73 - Disp. com. km 39,627	
			0,923	42,040	PBA	75		
			0,510	42,550	PLA		Segnale di PBA 75 - Disp. com. km 40,340	
1	10	1	0,020	42,570	*Vedano Olona*			
			0,046	42,616	km			
			0,582	43,198	PBA	77A		
						79		
			1,372	44,570	km			
15	15	11	0,509	45,079	**Malnate** (4)	81		
			0,151	45,230	PL		Segnale di partenza Malnate	
			0,198	45,428	Deviatoio uscita Malnate			
			1,179	46,607	PBA	83		
			1,388	47,995	PBA	85A		
						85		
			1,156	49,151	PL		Segnale di protezione Varese Nord	
			0,294	49,445	km			
			0,028	49,473	PL		Segnale di protezione Varese Nord	
			0,394	49,867	**VARESE NORD** (4) (5)	87		

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+160.
(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+746.
(4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(5) Il binario I tronco è provvisto di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tratta Saronno - Malnate (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
12	-	12		21,157	**SARONNO**	41		
			0,684	21,841	km			
10		9	2,523	24,364	*Gerenzano - Turate*			
			1,030	25,394	PLA			
			1,258	26,652	PLA			
13	3		0,242	26,894	*Cislago*			
			1,289	28,183	PLA			
			0,356	28,539	PLA			
			0,680	29,219	PLA			
			0,167	29,386	PLA			
11	-		0,071	29,457	*Mozzate*			
			1,968	31,425	PLA			
10			0,046	31,471	*Locate Varesino - Carbonate*			
			0,381	31,852	PLA			
12			1,523	33,375	*Abbiate Guazzone*			
			0,459	33,834	PLA			
						63		
			0,651	34,485	PL		Segnale di protezione Tradate	
13	5	12	0,234	34,719	**Tradate**	65		
12	-		3,278	37,997	*Venegono Inferiore*			
			2,354	40,351	PLA			
8		8	0,073	40,424	*Venegono Superiore - Castiglione Olona*			
			0,693	41,117	PLA			
			1,433	42,550	PLA			
1	10	1	0,020	42,570	*Vedano Olona*			
			0,046	42,616	km			
						79		
			1,954	44,570	km			
			0,509	45,079	**Malnate** (1)	81		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Varese Nord - Saronno (binario legale da Malnate a Saronno)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
3	15	1		49,867	**VARESE NORD**	86		
			0,394	49,473	PL		Segnale di partenza Varese Nord	
			0,028	49,445	km			
			0,294	49,151	PL		Segnale di partenza Varese Nord	
			1,116	48,035	PBA	84A		
			1,397	46,638	PBA	84		
15	4	13	0,536	46,102	Segnale di protezione Malnate	82		
			0,674	45,428	Deviatoio ingresso Malnate			
			0,198	45,230	PL		Segnale di protezione Malnate	
10	1		0,151	45,079	**Malnate**	80		
			0,509	44,570	km			
			0,778	43,792	PBA	78		
-	8	1	1,222	42,570	*Vedano Olona*			
			0,020	42,550	PLA		Segnale di PBA 78	
			0,091	42,459	PBA	76		
			0,063	42,396	km			
			1,029	41,367	PBA	74	(1)	
			0,250	41,117	PLA		Segnale di PBA 74 - Disp. com. km 43,200	
	12		0,693	40,424	*Venegono Superiore - Castiglione Olona*			
			0,064	40,360	PBA	72	(2)	
			0,009	40,351	PLA		Segnale di PBA 72 - Disp. com. km 43,200	
			1,316	39,035	PBA	70	(3)	
5	13		1,038	37,997	*Venegono Inferiore*			
			0,113	37,884	PBA	68		
			1,033	36,851	PBA	66A		
						64	(4)	
-	12		2,132	34,719	**Tradate**	62	(4)	
			0,234	34,485	PL		Segnale di partenza Tradate	

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+663.
(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+239.
(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 37+949.
(4) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Varese Nord - Saronno (binario legale da Malnate a Saronno)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
						64	(1)	
-	12	1	2,132	34,719	**Tradate**	62	(1)	
			0,234	34,485	PL		Segnale di partenza Tradate	
			0,651	33,834	PLA		Segnale di partenza Tradate	
			0,287	33,547	PBA	60		
	10		0,172	33,375	*Abbiate Guazzone*			
			0,888	32,487	PBA	58		
			0,635	31,852	PLA		Segnale di PBA 58	
	11		0,381	31,471	*Locate Varesino - Carbonate*			
			0,046	31,425	PLA		Segnale di PBA 58	
			0,054	31,371	PBA	56		
			1,147	30,224	PBA	54		
3	13		0,767	29,457	*Mozzate*			
			0,071	29,386	PLA		Segnale di PBA 54 - Disp. com. km 32,387	
			0,064	29,322	PBA	52		
			0,103	29,219	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150	
			0,680	28,539	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150	
			0,356	28,183	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150	
			0,257	27,926	PBA	50	(2)	
-	10		1,032	26,894	*Cislago*			
			0,131	26,763	PBA	48		
			0,111	26,652	PLA		Segnale di PBA 48 - Disp. com. km 28,300	
			1,258	25,394	PLA		Segnale di PBA 48 - Disp. com. km 28,300	
			0,265	25,129	PBA	46		
	12		0,765	24,364	*Gerenzano - Turate*			
			0,260	24,104	PBA	44		
			1,023	23,081	PBA	42		
						40		
			1,639	21,442	Deviatoi ingresso Saronno			
			0,285	21,157	**SARONNO**	38		

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatoi in linea ubicati alle progressive chilometriche 27+521 e 27+481.

Fiancata principale tratta Malnate - Saronno (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	1	13		45,079	**Malnate**	80		
			0,509	44,570	km			
-	8	1	2,000	42,570	*Vedano Olona*			
			0,020	42,550	PLA			
			0,154	42,396	km			
			1,279	41,117	PLA			
	12		0,693	40,424	*Venegono Superiore - Castiglione Olona*			
			0,073	40,351	PLA			
5	13		2,354	37,997	*Venegono Inferiore*			
						64		
-	12		3,278	34,719	**Tradate**	62		
			0,234	34,485	PL			
			0,651	33,834	PLA			
	10		0,459	33,375	*Abbiate Guazzone*			
			1,523	31,852	PLA			
	11		0,381	31,471	*Locate Varesino - Carbonate*			
			0,046	31,425	PLA			
3	13		1,968	29,457	*Mozzate*			
			0,071	29,386	PLA			
			0,167	29,219	PLA			
			0,680	28,539	PLA			
			0,356	28,183	PLA			
-	10		1,289	26,894	*Cislago*			
			0,242	26,652	PLA			
			1,258	25,394	PLA			
	12		1,030	24,364	*Gerenzano - Turate*			
						40		
			2,922	21,442	Deviatoi ingresso Saronno			
			0,285	21,157	**SARONNO**	38		

Fiancata principale tronco Varese Nord - Laveno Mombello Lago

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
7	12	11		49,867	**VARESE NORD** (1)	87		
			0,449	50,316	Deviatoio uscita Varese Nord			
						101		
			1,790	52,106	Deviatoio ingresso Varese Casbeno			
			0,056	52,162	PL		Segnale di protezione Varese Casbeno	
1	15	1	0,214	52,376	**Varese Casbeno** (1)	103		
			0,237	52,613	km			
			2,809	55,422	km			
			0,077	55,499	PBA	105		
			0,177	55,676	PLA		Segnale di PBA 105	
-	20		0,006	55,682	*Morosolo Casciago*			
						107		
	16		2,291	57,973	**Barasso - Comerio**	109		
			0,328	58,301	PL		Segnale di partenza Barasso - Comerio	
			2,066	60,367	km			
			0,095	60,462	PBA	111		
5	14		0,644	61,106	*Gavirate*			
			0,336	61,442	km			
			0,244	61,686	PLA		Segnale di PBA 111	
	17		0,314	62,000	*Gavirate Verbano* (2) (3)			
						113		
			1,348	63,348	PL		Segnale di protezione Cocquio Trevisago	
12		11	0,277	63,625	**Cocquio Trevisago** (1)	115		
			0,063	63,688	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago	
			0,151	63,839	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago	
			0,430	64,269	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago	
			0,912	65,181	PLA		Segnale di partenza Cocquio Trevisago	
			0,405	65,586	PBA	117	(4)	
3		1	0,466	66,052	*Gemonio*			
			0,347	66,399	PLA		Segnale di PBA 117	
						119		
			0,721	67,120	PL		Segnale di protezione Cittiglio	
			0,224	67,344	Deviatoio ingresso Cittiglio			
1	18		0,434	67,778	**Cittiglio** (1)	121		
			0,103	67,881	PL		Segnale di partenza Cittiglio	
			0,105	67,986	PL		Segnale di partenza Cittiglio	
			0,512	68,498	PLA		Segnale di partenza Cittiglio	
			0,645	69,143	PLA		Segnale di partenza Cittiglio	
			2,318	71,461	Fine zona codificata	123		
			0,232	71,693	km			
			0,093	71,786	PL		Segnale di protezione Laveno Mombello Lago	
			0,366	72,152	**LAVENO MOMBELLO LAGO**			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.

(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 66+201.

Fiancata principale tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
18	1	17		72,152	**LAVENO MOMBELLO LAGO** (1)	124	1 (2)	
			0,366	71,786	PL		Segnale di partenza Laveno Mombello Lago	
			0,093	71,693	km			
			0,232	71,461	Inizio zona codificata			
			2,207	69,254	PBA	122		
			0,111	69,143	PLA		Segnale di PBA 122	
			0,645	68,498	PLA		Segnale di PBA 122	
						120		
			0,512	67,986	PL		Segnale di protezione Cittiglio	
			0,105	67,881	PL		Segnale di protezione Cittiglio	
17	3		0,103	67,778	**Cittiglio**	118		
			0,434	67,344	Deviatoio uscita Cittiglio			
			0,224	67,120	PL		Segnale di partenza Cittiglio	
			0,617	66,503	PBA	116	(3)	
			0,104	66,399	PLA		Segnale di PBA 116	
	12		0,347	66,052	*Gemonio*			
			0,871	65,181	PLA		Segnale di PBA 116	
						114		
			0,912	64,269	PL		Segnale di protezione Cocquio Trevisago	
			0,430	63,839	PL		Segnale di protezione Cocquio Trevisago	
			0,151	63,688	PL		Segnale di protezione Cocquio Trevisago	
	5		0,063	63,625	**Cocquio Trevisago** (1)	112		
			0,277	63,348	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago	
14			1,348	62,000	*Gavirate Verbano* (4) (5)			
			0,217	61,783	PBA	110		
			0,097	61,686	PLA		Segnale di PBA 110	
			0,244	61,442	km			
16	-		0,336	61,106	*Gavirate*			
			0,739	60,367	km			
						108		
			2,066	58,301	PL		Segnale di protezione Barasso - Comerio	
20			0,328	57,973	**Barasso - Comerio**	106		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 66+201.

(4) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.

(5) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

Fiancata principale tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
						108		
			2,066	58,301	PL		Segnale di protezione Barasso - Comerio	
20			0,328	57,973	**Barasso - Comerio**	106		
			2,191	55,782	PBA	104		
15	1		0,100	55,682	*Morosolo Casciago*			
			0,006	55,676	PLA		Segnale di PBA 104	
			0,254	55,422	km			
						102		
			2,809	52,613	km			
12	7	10	0,237	52,376	**Varese Casbeno**	100		
			0,214	52,162	PL		Segnale di partenza Varese Casbeno	
			0,056	52,106	Deviatoio uscita Varese Casbeno			
						88		
			1,790	50,316	Deviatoio ingresso Varese Nord			
			0,449	49,867	**VARESE NORD**	86		

Fiancata principale tronco Saronno - Como Lago (binario legale da Saronno a Como Camerlata)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	-	11		21,157	**SARONNO**	41	3	
			0,657	21,814	km			
			0,942	22,756	PBA	101A		
			1,182	23,938	PBA	101		
			0,364	24,302	km			
10			0,436	24,738	*Rovello Porro*			
			0,120	24,858	PBA	103		
			0,275	25,133	km			
			0,880	26,013	PBA	105		
22		19	0,326	26,339	*Rovellasca - Manera*			
			1,244	27,583	PBA	107A		
			0,623	28,206	PLA		Segnale di PBA 107A - Disp. com. km 24,590	
			1,031	29,237	PBA	107		
			0,549	29,786	km			
			0,291	30,077	PLA		Segnale di PBA 107 - Disp. com. km 26,580	
11	2	13	0,040	30,117	*Lomazzo*			
			0,176	30,293	PBA	109		
			0,121	30,414	PLA		Segnale di PBA 109 - Disp. com. km 29,597	
			0,783	31,197	PBA	111		
			0,070	31,267	PLA		Segnale di PBA 111 - Disp. com. km 29,597	
12	13		0,280	31,547	*Caslino al Piano*			
			0,012	31,559	PLA		Segnale di PBA 111 - Disp. com. km 29,597	
			0,196	31,755	PLA		Segnale di PBA 111 - Disp. com. km 29,597	
			0,523	32,278	PBA	113		
			1,146	33,424	PBA	113A		
13	2		0,324	33,748	*Cadorago*			
						115	(1)	
2	18	1	2,085	35,833	**Fino Mornasco**	117	(1)	
			0,499	36,332	km			

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Saronno - Como Lago (binario legale da Saronno a Como Camerlata)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
						115	(1)	
2	18	1	2,085	35,833	**Fino Mornasco**	117	(1)	
			0,499	36,332	km			
			0,648	36,980	PBA	119		
			0,319	37,299	PLA		Segnale di PBA 119	
9	4		0,026	37,325	*Portichetto - Luisago*			
			0,072	37,397	Portale TE di linea (2)			
			0,737	38,134	PBA	121A		
			0,509	38,643	PLA		Segnale di PBA 121A	
			0,553	39,196	PBA	121	(3)	
			0,286	39,482	km			
			0,088	39,570	PLA		Segnale di PBA 121 - Disp. com. km 37,288	
-	22		0,428	39,998	*Grandate - Breccia*			
			0,152	40,150	PBA	123		
			1,061	41,211	Fine zona codificata	125		
			0,563	41,774	PL		Segnale di protezione Como Camerlata	
	31		0,190	41,964	**Como Camerlata**	127		
			1,273	43,237	km			
			0,464	43,701	PBA	129A		
						129		
	18		1,234	44,935	**Como Borghi**	131		
			0,077	45,012	PL		Segnale di partenza Como Borghi	
			0,061	45,073	Deviatoio uscita Como Borghi			
			0,087	45,160	Segnale di protezione propria PL	133A		
			0,161	45,321	PLA		Segnale km 45,160	
						133		
			0,299	45,620	PL		Segnale di protezione Como Lago	
			0,240	45,860	PL		Segnale di protezione Como Lago	
			0,228	46,088	**COMO LAGO**			

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.
(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 39+932.

Fiancata principale tratta Saronno - Como Camerlata (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	-	11		21,157	**SARONNO**	41		
			0,657	21,814	km			
			2,488	24,302	km			
10			0,436	24,738	*Rovello Porro*			
			0,395	25,133	km			
22		19	1,206	26,339	*Rovellasca - Manera*			
			1,867	28,206	PLA			
			1,580	29,786	km			
			0,291	30,077	PLA			
11	2	13	0,040	30,117	*Lomazzo*			
			0,297	30,414	PLA			
			0,853	31,267	PLA			
12	13		0,280	31,547	*Caslino al Piano*			
			0,012	31,559	PLA			
			0,196	31,755	PLA			
13	2		1,993	33,748	*Cadorago*			
						115		
2	18	1	2,085	35,833	**Fino Mornasco**	117		
			0,499	36,332	km			
			0,967	37,299	PLA			
9	4		0,026	37,325	*Portichetto - Luisago*			
			0,072	37,397	Portale TE di linea (1)			
			1,246	38,643	PLA			
			0,839	39,482	km			
			0,088	39,570	PLA			
-	22		0,428	39,998	*Grandate - Breccia*			
						125		
			1,776	41,774	PL		Segnale di protezione Como Camerlata	
			0,190	41,964	**Como Camerlata**	127		

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

Fiancata principale tronco Como Lago - Saronno (binario legale da Como Camerlata a Saronno)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
18	-	27		46,088	**COMO LAGO**	134	(1)	
			0,228	45,860	PL		Segnale di partenza Como Lago	
			0,240	45,620	PL		Segnale di partenza Como Lago	
			0,144	45,476	Segnale di protezione propria PL	132A		
			0,155	45,321	PLA		Segnale km 45,476 - Disp. com. km 45,660	
						132		
			0,248	45,073	Deviatoio ingresso Como Borghi			
			0,061	45,012	PL		Segnale di protezione Como Borghi	
31			0,077	44,935	**Como Borghi**	130	(2)	
			1,166	43,769	PBA	128A		
			0,532	43,237	km			
						128		
22		21	1,273	41,964	**Como Camerlata**	126		
			0,190	41,774	PL		Segnale di partenza Como Camerlata	
			0,563	41,211	Inizio zona codificata			
			0,368	40,843	PBA	124	(3)	
4	9	1	0,845	39,998	*Grandate - Breccia*			
			0,058	39,940	PBA	122A		
			0,370	39,570	PLA		Segnale di PBA 122A - Disp. com. km 40,798	
			0,088	39,482	km			
			0,548	38,934	PBA	120A		
			0,291	38,643	PLA		Segnale di PBA 120A - Disp. com. km 40,798	
			0,870	37,773	PBA	120		
			0,219	37,554	Portale TE di linea (4)			
18	2	15	0,229	37,325	*Portichetto - Luisago*			
			0,026	37,299	PLA		Segnale di PBA 120 - Disp. com. km 38,857	
						118	(5)	
			0,967	36,332	km			
2	13		0,499	35,833	**Fino Mornasco**	116	(5)	

(1) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali bassi relativi al segnale di partenza comune a più binari.

(2) La disposizione a via libera dei segnali di partenza n° 130A e n° 130B è vincolata all'aspetto di via libera del successivo segnale di PBA n° 128A.

(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+208.

(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Como Lago - Saronno (binario legale da Como Camerlata a Saronno)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
						118	(1)	
			0,967	36,332	km			
2	13	15	0,499	35,833	**Fino Mornasco**	116	(1)	
			1,402	34,431	PBA	114	(2)	
13	12		0,683	33,748	*Cadorago*			
			0,290	33,458	PBA	112A		
			1,100	32,358	PBA	112		
			0,603	31,755	PLA		Segnale di PBA 112 - Disp. com. km 34,348	
			0,196	31,559	PLA		Segnale di PBA 112 - Disp. com. km 34,348	
2	11	1	0,012	31,547	*Caslino al Piano*			
			0,280	31,267	PLA		Segnale di PBA 112 - Disp. com. km 34,348	
			0,266	31,001	PBA	110		
			0,587	30,414	PLA		Segnale di PBA 110 - Disp. com. km 32,338	
-	22		0,297	30,117	*Lomazzo*			
			0,040	30,077	PLA		Segnale di PBA 110 - Disp. com. km 32,338	
			0,021	30,056	PBA	108		
			0,403	29,653	km			
			0,680	28,973	PBA	106A		
			0,767	28,206	PLA		Segnale di PBA 106A - Disp. com. km 30,318	
			0,390	27,816	PBA	106		
			1,156	26,660	PBA	104A		
	10		0,321	26,339	*Rovellasca - Manera*			
			0,835	25,504	PBA	104		
			0,371	25,133	km			
	11		0,395	24,738	*Rovello Porro*			
			0,139	24,599	PBA	102		
			0,297	24,302	km			
			1,057	23,245	PBA	102A		
						40		
			1,883	21,362	km			
			0,205	21,157	**SARONNO**	38		

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 33+497.

Fiancata principale tratta Como Camerlata - Saronno (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
22	-	21		41,964	**Como Camerlata**	126		
			0,190	41,774	PL			
4	9	1	1,776	39,998	*Grandate - Breccia*			
			0,428	39,570	PLA			
			0,088	39,482	km			
			0,839	38,643	PLA			
			1,089	37,554	Portale TE di linea (1)			
18	2	15	0,229	37,325	*Portichetto - Luisago*			
			0,026	37,299	PLA			
						118		
			0,967	36,332	km			
2	13		0,499	35,833	**Fino Mornasco**	116		
13	12		2,085	33,748	*Cadorago*			
			1,993	31,755	PLA			
			0,196	31,559	PLA			
2	11	1	0,012	31,547	*Caslino al Piano*			
			0,280	31,267	PLA			
			0,853	30,414	PLA			
-	22		0,297	30,117	*Lomazzo*			
			0,040	30,077	PLA			
			0,424	29,653	km			
			1,447	28,206	PLA			
	10		1,867	26,339	*Rovellasca - Manera*			
			1,206	25,133	km			
	11		0,395	24,738	*Rovello Porro*			
			0,436	24,302	km			
						40		
			2,940	21,362	km			
			0,205	21,157	**SARONNO**	38		

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

Fiancata principale tronco Saronno - Busto Arsizio Nord (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	11	11		21,157	**SARONNO**	41	1	
			0,823	21,980	km			
			0,600	22,580	PBA	203A		
7	-	1	0,274	22,854	km			
			1,226	24,080	PBA	205A		
			1,689	25,769	PBA	207A		
			1,305	27,074	km			
						209	(1)	
14	15	15	0,779	27,853	**Rescaldina**	211	(1)	
			1,375	29,228	PBA	213A	(2)	
			0,429	29,657	Portale TE di linea (3)			
			1,095	30,752	PBA	215A		
			1,880	32,632	Segnale di protezione Castellanza	217	1 (1)	
	10		1,043	33,675	**CASTELLANZA** (4)	219	(1)	
						221	(1)	
			1,939	35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (5)	223		

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(2) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.
(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(4) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.
(5) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Saronno - Busto Arsizio Nord (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	11	11		21,157	**SARONNO**	41	1	
			0,823	21,980	km			
			0,600	22,580	PBA	203B	(1)	
7	-	1	0,274	22,854	km			
			1,226	24,080	PBA	205B		
			1,689	25,769	PBA	207B		
			1,305	27,074	km			
						209	(2)	
14	15	15	0,779	27,853	**Rescaldina**	211	(2)	
			1,375	29,228	PBA	213B	(3)	
			0,429	29,657	Portale TE di linea (4)			
			1,095	30,752	PBA	215B		
			1,851	32,603	Segnale di protezione Castellanza	217	1 (2)	
	10		1,072	33,675	**CASTELLANZA** (5)	219	(2)	
			0,503	34,178	Deviatoio uscita Castellanza			
						221	(2)	
			1,436	35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (6)	223		

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 22+631.
(2) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(3) Segnale con permissività temporanea a protezione di punti singolari della linea. Vedi articolo 18.
(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(5) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.
(6) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - **Saronno** (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
10	14	16		35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (1)	222	(2)	
			1,163	34,451	Segnale di protezione Castellanza	220	2 (2)	
			0,273	34,178	Deviatoio ingresso Castellanza			
15			0,503	33,675	**CASTELLANZA**	218	(2)	
			2,028	31,647	PBA	216A		
			1,708	29,939	PBA	214A		
			0,132	29,807	Portale TE di linea (3)			
						212	(2)	
-	7	1	1,954	27,853	**Rescaldina**	210	(2)	
			0,779	27,074	km			
			0,659	26,415	PBA	208A		
			1,390	25,025	PBA	206A		
			1,016	24,009	km			
			0,710	23,299	PBA	204A	(4)	
11	11	13	0,445	22,854	km			
			0,874	21,980	km			
						40		
			0,823	21,157	**SARONNO**	38		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 22+631.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - **Saronno** (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	14	16		35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (1)	222	(2)	
			1,163	34,451	Segnale di protezione Castellanza	220	(2)	
15			0,776	33,675	**CASTELLANZA**	218	(2)	
			1,943	31,732	PBA	216B		
			1,793	29,939	PBA	214B		
			0,132	29,807	Portale TE di linea (3)			
						212	(2)	
-	7	1	1,954	27,853	**Rescaldina**	210	(2)	
			0,779	27,074	km			
			0,659	26,415	PBA	208B		
			1,390	25,025	PBA	206B		
			1,016	24,009	km			
			0,710	23,299	PBA	204B		
11	11	13	0,445	22,854	km			
			0,874	21,980	km			
						40		
			0,823	21,157	**SARONNO**	38		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - **Novara Nord** (binario di sinistra da Busto Arsizio Nord a Turbigo)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (1) (2)	223	(3)	
			1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	1	
-	6	1	0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
			1,072	38,379	**SACCONAGO** (2) (4)	227		
3			1,088	39,467	km			
			0,923	40,390	Fine zona codificata	229		
	7		1,237	41,627	**Vanzaghello - Magnago**	231		
1	19		2,654	44,281	*Castano Primo*			
			0,909	45,190	Impianto di RTB/RTF			
						241		
			2,942	48,132	Deviatoi ingresso Turbigo			
8	11		0,342	48,474	**Turbigo**	243	(5)	
			0,461	48,935	km			
6	-		2,036	50,971	*Lido di Turbigo* (6)			
			0,027	50,998	km			
18	-	17	0,421	51,419	*Galliate Parco del Ticino*			
			0,143	51,562	km			
-	5	1	1,295	52,857	km			
			0,103	52,960	Segnale di protezione propria PL	251		
			0,066	53,026	PLA		Segnale km 52,960 - Disp. com. km 50,256	
						253		
			0,890	53,916	PL		Segnale di protezione Galliate	
			0,341	54,257	km			
			0,244	54,501	PL		Segnale di protezione Galliate	
			0,471	54,972	**Galliate**			
			0,103	55,075	PL		Segnale di protezione Galliate	
						255		
			0,322	55,397	km			
			2,859	58,256	PLA		Segnale di partenza Galliate	
			0,184	58,440	PLA		Segnale di partenza Galliate	
12	18	13	0,285	58,725	km			
-		1	1,105	59,830	Segnale di protezione Novara Nord	269	2	
			0,778	60,608	km			
			0,568	61,176	**NOVARA NORD** (7)			

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Malpensa Aeroporto T2 - Novara Nord.
(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.
(5) Il segnale di partenza del II binario è collegato con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.
(6) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(7) I binari I, II e III sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tratta Busto Arsizio Nord - **Turbigo** (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (1) (2)	223	(3)	
			1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	1	
12	12	1	0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
			1,072	38,379	**SACCONAGO** (4)	227		
3	6		1,088	39,467	km			
			0,923	40,390	Fine zona codificata	229		
	7		1,237	41,627	**Vanzaghello - Magnago**	231		
1	19		2,654	44,281	*Castano Primo*			
			0,909	45,190	Impianto di RTB/RTF			
						241		
			2,942	48,132	Deviatoi ingresso Turbigo			
			0,342	48,474	**Turbigo**	243	(5)	

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Malpensa Aeroporto T2.

(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.

(5) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.

Fiancata principale tronco Novara Nord - **Busto Arsizio Nord** (binario di sinistra da Turbigo a Busto Arsizio Nord)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
18	12	18		61,176	**NOVARA NORD**	270	1 (1)	
			1,136	60,040	km			
5	-	1	1,315	58,725	km			
			0,285	58,440	PLA		Segnale di partenza Novara Nord	
			0,184	58,256	PLA		Segnale di partenza Novara Nord	
						256		
			3,181	55,075	PL		Segnale di protezione Galliate	
	18		0,103	54,972	**Galliate**	254		
			0,194	54,778	km			
			0,277	54,501	PL		Segnale di partenza Galliate	
			0,244	54,257	km			
			0,341	53,916	PL		Segnale di partenza Galliate	
			0,890	53,026	PLA		Segnale di partenza Galliate	
			1,464	51,562	km			
-	6	15	0,143	51,419	*Galliate Parco del Ticino*			
			0,421	50,998	km			
11	8		0,027	50,971	*Lido di Turbigo* (2)			
						244		
			2,036	48,935	km			
19	1		0,461	48,474	**Turbigo**	242		
			0,342	48,132	Deviatoi uscita Turbigo			
			2,942	45,190	Impianto di RTB/RTF			
7	3	6	0,909	44,281	*Castano Primo*			
						232		
6			2,654	41,627	**Vanzaghello - Magnago**	230	(3)	
			1,237	40,390	Inizio zona codificata			
			0,613	39,777	Segnale di protezione Sacconago	228	2	
12	12		0,310	39,467	km			
			1,088	38,379	**SACCONAGO** (4) (5) (6)	226		
4	8	1	1,072	37,307	Deviatoi uscita Sacconago			
			0,327	36,980	km			
						224	(7)	
			1,366	35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (6) (8)	222		

(1) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(2) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(3) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.
(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.
(5) A Sacconago i treni provenienti da Novara possono essere inoltrati verso Malpensa Aeroporto T2; per detta linea, Sacconago dista da Novara Nord 22,492 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).
(6) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(7) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(8) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Malpensa Aeroporto T2.

Fiancata principale tratta Turbigo - Busto Arsizio Nord (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
19	1	15		48,474	**Turbigo**	242		
			0,342	48,132	Deviatoi uscita Turbigo			
			2,942	45,190	Impianto di RTB/RTF			
7	3	6	0,909	44,281	*Castano Primo*			
						232		
6			2,654	41,627	**Vanzaghello - Magnago**	230	(1)	
			1,237	40,390	Inizio zona codificata			
			0,613	39,777	Segnale di protezione Sacconago	228	2	
	-		0,310	39,467	km			
			1,088	38,379	**SACCONAGO** (2) (3) (4)	226		
4	8	1	1,072	37,307	km			
			0,327	36,980	km			
						224	(5)	
			1,366	35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (4) (6)	222		

(1) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.

(2) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.

(3) A Sacconago i treni provenienti da Novara possono essere inoltrati verso Malpensa Aeroporto T2; per detta linea, Sacconago dista da Novara Nord 22,492 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).

(4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(6) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Malpensa Aeroporto T2.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Malpensa Aeroporto T2 (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (1) (2)	223	(3)	
			1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	2	
-	6	1	0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
			0,285	37,592	km			
			0,748	38,340	**SACCONAGO** (4)	301		
4	-		1,099	39,439	km			
			0,469	39,908	PBA	305A		
5	13		1,351	41,259	PBA	307A		
						309	(3)	
-	-		2,307	43,566	**Ferno - Lonate Pozzolo**			
7	12	6	0,150	43,716	Segnale di partenza Ferno - Lonate Pozzolo	311	(3)	
			1,158	44,874	PBA	313A		
8	-		1,363	46,237	PBA	315A		
			1,147	47,384	Fine zona codificata	317		
			0,440	47,824	PES A			
17	15	17	0,636	48,460	**Malpensa Aeroporto T1** (5)	319		
			0,209	48,669	Deviatoi uscita Malpensa Aeroporto T1			
			1,783	50,452	PES B			
						321		
			1,473	51,925	**MALPENSA AEROPORTO T2** (2) (5) (6)			

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Malpensa Aeroporto T2.
(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.
(5) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(6) I binari I, II, III e IV sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Malpensa Aeroporto T2 (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (1) (2)	223	(3)	
			1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	2	
-	6	1	0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
			0,285	37,592	km			
			0,748	38,340	**SACCONAGO** (4)	301		
4	-		1,099	39,439	km			
			0,469	39,908	PBA	305B		
5	13		1,351	41,259	PBA	307B		
						309	(3)	
-	-		2,307	43,566	**Ferno - Lonate Pozzolo**			
7	12	6	0,150	43,716	Segnale di partenza Ferno - Lonate Pozzolo	311	(3)	
			1,158	44,874	PBA	313B		
8	-		1,363	46,237	PBA	315B		
			1,147	47,384	Fine zona codificata	317		
			0,440	47,824	PES A			
17	15	17	0,636	48,460	**Malpensa Aeroporto T1** (5)	319		
			0,209	48,669	Deviatoi uscita Malpensa Aeroporto T1			
			1,783	50,452	PES B			
						321		
			1,473	51,925	**MALPENSA AEROPORTO T2** (2) (5) (6)			

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Malpensa Aeroporto T2.
(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.
(5) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(6) I binari I, II, III e IV sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Malpensa Aeroporto T2 - Busto Arsizio Nord (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
15	17	17		51,925	**MALPENSA AEROPORTO T2** (1) (2)	324		
			1,473	50,452	PES B			
						322		
-	8	1	1,992	48,460	**Malpensa Aeroporto T1** (1)	320		
			0,585	47,875	km			
			0,051	47,824	PES A			
			0,440	47,384	Inizio zona codificata			
			0,212	47,172	PBA	318A		
			0,935	46,237	km			
12	7	12	0,414	45,823	PBA	316A		
						314	(3)	
13	5		2,257	43,566	**Ferno - Lonate Pozzolo**	312	(3)	
-		1	1,515	42,051	PBA	310A		
			0,792	41,259	km			
			0,339	40,920	PBA	308A		
			1,169	39,751	Segnale di protezione Sacconago	306	1	
6	-		0,312	39,439	km			
			1,099	38,340	**SACCONAGO** (4) (5)	302		
4	8	1	1,033	37,307	Deviatoi uscita Sacconago			
			0,327	36,980	km			
						224	(3)	
			1,366	35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (6) (7)	222		

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.
(5) A Sacconago i treni provenienti da Malpensa Aeroporto T2 possono essere inoltrati verso Novara; per detta linea, Sacconago dista da Malpensa Aeroporto T2 13,485 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).
(6) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Malpensa Aeroporto T2 - Novara Nord.
(7) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Malpensa Aeroporto T2 - Busto Arsizio Nord (binario di destra)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
15	17	17		51,925	**MALPENSA AEROPORTO T2** (1)	324	(2)	
			1,473	50,452	PES B			
						322		
-	8	1	1,992	48,460	**Malpensa Aeroporto T1** (1)	320		
			0,585	47,875	km			
			0,051	47,824	PES A			
			0,440	47,384	Inizio zona codificata			
			0,212	47,172	PBA	318B		
			0,935	46,237	km			
12	7	12	0,414	45,823	PBA	316B		
						314	(3)	
13	5		2,257	43,566	**Ferno - Lonate Pozzolo**	312	(3)	
-		1	1,515	42,051	PBA	310B		
			0,792	41,259	km			
			0,339	40,920	PBA	308B		
			1,169	39,751	Segnale di protezione Sacconago	306	1	
6	-		0,312	39,439	km			
			1,099	38,340	**SACCONAGO** (4) (5)	302		
4	8	1	1,033	37,307	Deviatoi uscita Sacconago			
			0,327	36,980	km			
						224	(3)	
			1,366	35,614	**BUSTO ARSIZIO NORD** (6) (7)	222		

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.
(5) A Sacconago i treni provenienti da Malpensa Aeroporto T2 possono essere inoltrati verso Novara; per detta linea, Sacconago dista da Malpensa Aeroporto T2 13,485 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e IV).
(6) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Malpensa Aeroporto T2 - Novara Nord.
(7) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Seregno - Saronno (binario di sinistra da Groane a Saronno)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
2	9	1		36,397	**SEREGNO**		1	
			0,520	22,118	PL (1)		Segnale di partenza Seregno	
			0,243	35,634	km			
			2,419	33,215	PLA		Segnale km 33,275 - Disp. com. km 35,890	
13			0,387	32,828	*Seveso Baruccana* (2) (3)			
			1,298	31,530	PLA		Segnale km 31,590 - Disp. com. km 34,673	
	-	13	0,271	31,259	*Cesano Maderno* (2) (3)			
			0,162	31,097	Portale TE di linea (4)			
			0,649	30,448	km			
9			0,619	29,829	*Cesano Maderno Parco delle Groane* (2) (3)			
						410		
			0,627	29,202	PL		Segnale di protezione Groane	
-	1		0,055	29,147	**Groane**			
			0,639	28,508	PL		Segnale di protezione Groane	
			0,052	28,456	Inizio zona codificata	408		
	9		0,717	27,739	*Ceriano Laghetto Parco delle Groane* (2) (3)			
						406		
2	15	18	1,575	26,164	**Ceriano Laghetto - Solaro**	402		
			0,819	25,345	km			
			1,378	23,967	PBA	400A		
			0,444	23,523	km			
15	17		0,416	23,107	*Saronno Sud* (2) (3)			
			0,502	22,605	Fine zona codificata	39		
			1,448	21,157	**SARONNO** (5)	41		

(1) Progressiva chilometrica da Milano Centrale RFI.
(2) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.
(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.
(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 133.
(5) Il binario VII è provvisto di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tratta Groane - Saronno (binario destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	1	13		29,147	**Groane**			
			0,639	28,508	PL		Segnale di protezione Groane	
			0,052	28,456	Inizio zona codificata	408		
	9		0,717	27,739	*Ceriano Laghetto Parco delle Groane* (1)			
						406		
2	15	18	1,575	26,164	**Ceriano Laghetto - Solaro**	402		
			0,819	25,345	km			
			1,378	23,967	PBA	400B		
			0,444	23,523	km			
15	17		0,416	23,107	*Saronno Sud* (1)			
			0,502	22,605	Fine zona codificata	39		
			1,448	21,157	**SARONNO** (2)	41		

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

(2) Il binario VII è provvisto di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Saronno - Seregno (binario di sinistra da Saronno a Groane)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
17	15	18		21,157	**SARONNO**	38	3	
15	2		1,950	23,107	*Saronno Sud* (1) (2)			
			0,122	23,229	PBA	399A		
			0,294	23,523	km			
			1,822	25,345	km			
						401		
9	-	1	0,819	26,164	**Ceriano Laghetto - Solaro**	405	(3)	
1			1,575	27,739	*Ceriano Laghetto Parco delle Groane* (1) (2)			
						407		
			0,769	28,508	PL		Segnale di protezione Groane	
			0,610	29,118	Fine zona codificata	409		
-	9	1	0,029	29,147	**Groane**			
			0,055	29,202	PL		Segnale di partenza Groane	
			0,158	29,360	Deviatoi uscita Groane			
	13		0,469	29,829	*Cesano Maderno Parco delle Groane* (1) (2)			
			1,135	30,964	Portale TE di linea (4)			
9		9	0,295	31,259	*Cesano Maderno* (1) (2)			
			0,271	31,530	PLA		Segnale km 31,375 - Disp. com. km 29,596	
	2		1,298	32,828	*Seveso Baruccana* (1) (2)			
			0,387	33,215	PLA		Segnale km 33,155 - Disp. com. km 30,285	
			0,375	33,590	km			
			2,060	35,650	Segnale di protezione Seregno			
			0,227	22,118	PL (5)		Segnale di protezione Seregno	
			0,520	36,397	**SEREGNO**			

(1) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.3. del RS.
(2) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(3) Il binario III è munito del segnale ripetitore di partenza n° 403 a una luce e due aspetti (rosso o giallo) posto alla destra del binario cui comanda a una distanza di 437 metri dal successivo segnale di partenza n° 405B.
(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 133.
(5) Progressiva chilometrica da Milano Centrale RFI.

Fiancata principale tratta Saronno - Groane (binario destra)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
17	15	18		21,157	**SARONNO**	38	3	
15	2		1,950	23,107	*Saronno Sud* (1)			
			0,122	23,229	PBA	399B		
			0,294	23,523	km			
			1,822	25,345	km			
						401		
9	-	1	0,819	26,164	**Ceriano Laghetto - Solaro**	405	(2)	
1			1,575	27,739	*Ceriano Laghetto Parco delle Groane* (1)			
						407		
			0,769	28,508	PL		Segnale di protezione Groane	
			0,610	29,118	Fine zona codificata	409		
			0,029	29,147	**Groane**			

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(2) Il binario III è munito del segnale ripetitore di partenza n° 403 a una luce e due aspetti (rosso o giallo) posto alla destra del binario cui comanda a una distanza di 437 metri dal successivo segnale di partenza n° 405B.

Fiancata principale tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso (binario di sinistra) (1)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
8	-	9		4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO** (2)	15	3	
			0,790	4,955	Deviatoi uscita Milano Bovisa Politecnico			
						601		
5		5	1,487	6,442	**MILANO AFFORI** (3)	603	1	
			1,038	7,480	PBA	605A		
9			0,365	7,845	*Milano Bruzzano Parco Nord* (3)			
						607		
5			1,382	9,227	**CORMANO - CUSANO MILANINO** (3)	609		
			1,128	10,355	PBA	611B		
			0,939	11,294	PBA	613B	(4)	
			0,187	11,481	PLA		Segnale di PBA 613B	
7			0,132	11,613	*Paderno Dugnano*			
			0,308	11,921	PLA		Segnale di PBA 613B	
						617	(5)	
6			1,546	13,467	**Palazzolo Milanese**	619	(5)	
			0,069	13,536	PL		Segnale di partenza Palazzolo Milanese	
			0,924	14,460	PBA	621A		
7			0,634	15,094	*Varedo*			
			0,171	15,265	PLA		Segnale di PBA 621A	
			0,307	15,572	PBA	623A		
			0,770	16,342	PLA		Segnale di PBA 623A	
			0,383	16,725	PBA	625A		
			0,442	17,167	*Bovisio Masciago*			
			0,095	17,262	PLA		Segnale di PBA 625A - Disp. com. km 14,522	
			0,467	17,729	PBA	627A	(6)	
			1,131	18,860	PLA		Segnale di PBA 627A - Disp. com. km 16,950	
8			0,384	19,244	*Cesano Maderno*			
			0,178	19,422	PBA	629A		
			0,057	19,479	Portale TE di linea (7)			
			0,219	19,698	PLA		Segnale di PBA 629A - Disp. com. km 17,280	
						633		
			0,870	20,568	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,359	20,927	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,281	21,208	**SEVESO** (2)	635		

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.
(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 11+850.
(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(6) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 18+996.
(7) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

Fiancata principale tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso (binario di destra) (1)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
8	-	9		4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO** (2)	15	3	
			0,790	4,955	Deviatoi uscita Milano Bovisa Politecnico			
						601		
5		5	1,487	6,442	**MILANO AFFORI** (3)	603	1	
			1,038	7,480	PBA	605B		
9			0,365	7,845	*Milano Bruzzano Parco Nord* (3)			
						607		
5			1,382	9,227	**CORMANO - CUSANO MILANINO** (3)	609		
			1,128	10,355	PBA	611C		
			0,939	11,294	PBA	613C		
			0,187	11,481	PLA		Segnale di PBA 613C	
7			0,132	11,613	*Paderno Dugnano*			
			0,308	11,921	PLA		Segnale di PBA 613C	
						617	(4)	
6			1,546	13,467	**Palazzolo Milanese**	619	(4)	
			0,069	13,536	PL		Segnale di partenza Palazzolo Milanese	
			0,924	14,460	PBA	621B	(5)	
7			0,634	15,094	*Varedo*			
			0,171	15,265	PLA		Segnale di PBA 621B	
			0,307	15,572	PBA	623B		
			0,770	16,342	PLA		Segnale di PBA 623B	
			0,383	16,725	PBA	625B		
			0,442	17,167	*Bovisio Masciago*			
			0,095	17,262	PLA		Segnale di PBA 625B - Disp. com. km 14,522	
			0,467	17,729	PBA	627B		
			1,131	18,860	PLA		Segnale di PBA 627B - Disp. com. km 16,950	
8			0,384	19,244	*Cesano Maderno*			
			0,178	19,422	PBA	629B		
			0,057	19,479	Portale TE di linea (6)			
			0,219	19,698	PLA		Segnale di PBA 629B - Disp. com. km 17,280	
						631		
			0,870	20,568	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,359	20,927	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,281	21,208	**SEVESO** (2)	635		

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.
(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
(4) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
(5) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 14+811.
(6) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

Fiancata principale tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico (binario di sinistra) (1)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
-	8	1		21,208	**SEVESO**	634	(2)	
			0,281	20,927	PL		Segnale di partenza Seveso	
			0,294	20,633	km			
			0,065	20,568	PL		Segnale di partenza Seveso	
			0,711	19,857	PBA	630A		
			0,159	19,698	PLA		Segnale di PBA 630A	
			0,041	19,657	Portale TE di linea (3)			
	7		0,413	19,244	*Cesano Maderno*			
			0,297	18,947	PBA	628A		
			0,087	18,860	PLA		Segnale di PBA 628A	
			1,091	17,769	PBA	626A		
			0,507	17,262	PLA		Segnale di PBA 626A - Disp. com. km 19,538	
			0,095	17,167	*Bovisio Masciago*			
			0,389	16,778	PBA	624A		
			0,436	16,342	PLA		Segnale di PBA 624A - Disp. com. km 18,788	
			0,730	15,612	PBA	622A	(4)	
			0,347	15,265	PLA		Segnale di PBA 622A - Disp. com. km 17,535	
	6		0,171	15,094	*Varedo*			
						620	(5)	
			1,558	13,536	PL		Segnale di protezione Palazzolo Milanese	
	7		0,069	13,467	**Palazzolo Milanese**	618	(5)	
			1,178	12,289	PBA	614B		
			0,368	11,921	PLA		Segnale di PBA 614B	
	5		0,308	11,613	*Paderno Dugnano*			
			0,132	11,481	PLA		Segnale di PBA 614B	
			0,146	11,335	PBA	612B		
						610		
	9		2,108	9,227	**CORMANO - CUSANO MILANINO** (6)	608	2	
			1,026	8,201	PBA	606B		
	5		0,356	7,845	*Milano Bruzzano Parco Nord* (6)			
			0,554	7,291	Segnale di protezione Milano Affori	604	2	
	8		0,849	6,442	**MILANO AFFORI** (6)	602		
						12		
			1,708	4,734	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico			
			0,569	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10		

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

(2) Per i soli treni che hanno origine da Seveso e per quelli in arrivo da Camnago - Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina ha inizio in corrispondenza dei segnali di partenza.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 14+811.

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(6) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

Fiancata principale tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico (binario di destra) (1)

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
-	8	1		21,208	**SEVESO**	634	(2)	
			0,281	20,927	PL		Segnale di partenza Seveso	
			0,294	20,633	km			
			0,065	20,568	PL		Segnale di partenza Seveso	
			0,711	19,857	PBA	630B	(4)	
			0,159	19,698	PLA		Segnale di PBA 630B	
			0,041	19,657	Portale TE di linea (3)			
	7		0,413	19,244	*Cesano Maderno*			
			0,301	18,943	PBA	628B		
			0,083	18,860	PLA		Segnale di PBA 628B	
			1,091	17,769	PBA	626B		
			0,507	17,262	PLA		Segnale di PBA 626B - Disp. com. km 19,538	
			0,095	17,167	*Bovisio Masciago*			
			0,389	16,778	PBA	624B		
			0,436	16,342	PLA		Segnale di PBA 624B - Disp. com. km 18,788	
			0,730	15,612	PBA	622B		
			0,347	15,265	PLA		Segnale di PBA 622B - Disp. com. km 17,535	
	6		0,171	15,094	*Varedo*			
						620	(5)	
			1,558	13,536	PL		Segnale di protezione Palazzolo Milanese	
	7		0,069	13,467	**Palazzolo Milanese**	618	(5)	
			1,178	12,289	PBA	614C	(6)	
			0,368	11,921	PLA		Segnale di PBA 614C	
	5		0,308	11,613	*Paderno Dugnano*			
			0,132	11,481	PLA		Segnale di PBA 614C	
			0,146	11,335	PBA	612C		
						610		
	9		2,108	9,227	**CORMANO - CUSANO MILANINO** (7)	608	2	
			1,026	8,201	PBA	606C		
	5		0,356	7,845	*Milano Bruzzano Parco Nord* (7)			
			0,554	7,291	Segnale di protezione Milano Affori	604	2	
	8		0,849	6,442	**MILANO AFFORI** (7)	602		
						12		
			1,708	4,734	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico			
			0,569	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10		

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

(2) Per i soli treni che hanno origine da Seveso e per quelli in arrivo da Camnago - Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina ha inizio in corrispondenza dei segnali di partenza.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 18+996.

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(6) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 11+850.

(7) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

Fiancata principale tratta Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea locale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	-	9		4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO** (1)	15	4	
						601		
5		5	2,277	6,442	**MILANO AFFORI** (2)	603	2	
			0,784	7,226	km			
			0,254	7,480	PBA	605C		
9			0,365	7,845	*Milano Bruzzano Parco Nord* (2)			
						607		
			1,229	9,074	km			
			0,153	9,227	**CORMANO - CUSANO MILANINO** (2)	609		

Fiancata principale tratta Cormano-Cusano Milanino - **Milano Bovisa Politecnico** (linea locale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
ascesa	discesa		parziali	progressive				
-	9	1		9,227	**CORMANO - CUSANO MILANINO** (2)	608	1	
			0,573	8,654	Km			
			0,453	8,201	PBA	606A		
	5		0,356	7,845	*Milano Bruzzano Parco Nord* (2)			
						604	1	
			1,162	6,683	km			
	8		0,241	6,442	**MILANO AFFORI** (2)	602		
						12		
			2,277	4,165	**MILANO BOVISA POLITECNICO**	10		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

Fiancata principale tronco Seveso - Asso

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
15	3	10		21,208	**SEVESO** (1)	635	2	
			0,081	21,289	Deviatoi uscita Seveso			
			0,137	21,426	PL		Segnale di partenza Seveso	
			0,195	21,621	PL		Segnale di partenza Seveso	
			0,346	21,967	PLA		Segnale di partenza Seveso	
			0,034	22,001	PBA	637		
			0,737	22,738	Fine zona codificata	639		
			0,062	22,800	PL		Segnale di protezione Meda	
			0,217	23,017	PL		Segnale di protezione Meda	
			0,349	23,366	PL		Segnale di protezione Meda	
8	-		0,087	23,453	**Meda** (2)	641		
			0,307	23,760	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,054	23,814	km			
			0,165	23,979	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,474	24,453	PLA		Segnale di partenza Meda	
			0,335	24,788	PLA		Segnale di partenza Meda	
			0,348	25,136	PLA		Segnale di partenza Meda	
14			0,015	25,151	*Cabiate*			
						647		
			1,775	26,926	km			
		16	0,436	27,362	**Mariano Comense** (3)	649		
			0,110	27,472	PL		Segnale di partenza Mariano Comense	
			0,128	27,600	PL		Segnale di partenza Mariano Comense	
			0,018	27,618	km			
			0,174	27,792	PL		Segnale di partenza Mariano Comense	
			0,987	28,779	PLA		Segnale km 28,718	
19			0,500	29,279	*Carugo - Giussano*			
			0,016	29,295	PLA		Segnale km 28,718	
						659		
			1,014	30,309	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,575	30,884	PL		Segnale di protezione Arosio	
17	4		0,165	31,049	**Arosio** (RAR)			
			0,015	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
						661		
			0,326	31,390	PL		Segnale di partenza Arosio	
			0,214	31,604	km			
			0,216	31,820	PL		Segnale di partenza Arosio	

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.

(3) Il binario I tronco è provvisto di segnale di termine itinerario.

Segue Fiancata principale tronco Seveso - Asso

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
						659		
			1,014	30,309	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,575	30,884	PL		Segnale di protezione Arosio	
17	4	16	0,165	31,049	**Arosio** (RAR)			
			0,015	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
						661		
			0,326	31,390	PL		Segnale di partenza Arosio	
			0,214	31,604	km			
			0,216	31,820	PL		Segnale di partenza Arosio	
			1,128	32,948	Segnale di avviso Inverigo			
			0,179	33,127	PLA		Segnale di partenza Arosio	
						663		
5	12	1	0,884	34,011	**Inverigo** (1)			
			0,046	34,057	PL		Segnale di protezione Inverigo	
						665	(2)	
			0,787	34,844	PL		Segnale di partenza Inverigo	
			0,529	35,373	km			
			0,036	35,409	PLA		Segnale di partenza Inverigo	
			1,412	36,821	PLA		Segnale km 36,725 - Disp. com. km 34,838	
			0,019	36,840	Portale TE di linea (3)			
-	17		0,065	36,905	*Lambrugo - Lurago d'Erba*			
						671		
			2,024	38,929	km			
			0,013	38,942	PL		Segnale di protezione Merone	
12		11	0,394	39,336	**MERONE**	673	1	
			0,334	39,670	km			
			0,011	39,681	PL		Segnale di partenza Merone	
			1,788	41,469	PLA		Segnale km 41,409 - Disp. com. km 40,381	
			0,640	42,109	Segnale di avviso Erba			
						675		
			0,830	42,939	PL		Segnale di protezione Erba	
24	-	23	0,393	43,332	**Erba**	677	(4)	
			0,960	44,292	PLA		Segnale di partenza Erba	
26			0,044	44,336	*Lezza - Carpesino*			
24			0,852	45,188	*Ponte Lambro - Castelmarte*			
26			0,924	46,112	*Caslino d'Erba*			
			0,916	47,028	PLA		Segnale km 46,968 - Disp. com. km 45,549	
						687		
2	10		2,651	49,679	*Canzo*			
			0,043	49,722	PL		Segnale di protezione Asso	
			0,123	49,845	km			
			0,567	50,412	**ASSO**			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 36+812.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 131.

(4) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 45+004.

Fiancata principale tronco Asso - Seveso

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
10	2	12		50,412	**ASSO**	688	(1)	
			0,567	49,845	km			
			0,123	49,722	PL		Segnale di partenza Asso	
-	26	1	0,043	49,679	*Canzo*			
			2,651	47,028	PLA		Segnale km 47,155 - Disp. com. km 48,959	
	24		0,916	46,112	*Caslino d'Erba*			
	26		0,924	45,188	*Ponte Lambro - Castelmarte*			
			0,740	44,448	Segnale di protezione propria PL	680		
	24		0,112	44,336	*Lezza - Carpesino*			
			0,044	44,292	PLA		Segnale km 44,448 - Disp. com. km 46,170	
						678		
17	12		0,960	43,332	**Erba**	676		
			0,393	42,939	PL		Segnale di partenza Erba	
			1,470	41,469	PLA		Segnale km 41,537 - Disp. com. km 42,549	
	-	18	1,625	39,844	Segnale di protezione Merone	674		
			0,163	39,681	PL		Segnale di protezione Merone	
			0,011	39,670	km			
			0,334	39,336	**MERONE**	672	1 (2)	
			0,394	38,942	PL		Segnale di partenza Merone	
			0,013	38,929	km			
			1,958	36,971	Portale TE di linea (3)			
12	5	12	0,066	36,905	*Lambrugo - Lurago d'Erba*			
			0,084	36,821	PLA		Segnale km 37,099 - Disp. com. km 38,770	
			1,412	35,409	PLA		Segnale km 35,774 - Disp. com. km 38,770	
			0,036	35,373	Segnale di avviso Inverigo			
						668	(4)	
			0,529	34,844	PL		Segnale di protezione esterno Inverigo	
						666	(5)	
			0,787	34,057	PL		Segnale di protezione interno Inverigo	
4	17	1	0,046	34,011	**Inverigo**	664		
			0,884	33,127	PLA		Segnale di partenza Inverigo	
			0,179	32,948	km			
						662		
			1,128	31,820	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,216	31,604	km			
			0,214	31,390	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,326	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
-	19		0,015	31,049	**Arosio** (RAR)	660		
			0,165	30,884	PL		Segnale di partenza Arosio	
			0,575	30,309	PL		Segnale di partenza Arosio	

(1) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 45+004.
(2) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 36+812.
(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 131.
(4) Segnale di protezione esterno.
(5) Segnale di protezione interno.

Segue Fiancata principale tronco Asso - Seveso

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
						662		
			1,128	31,820	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,216	31,604	km			
			0,214	31,390	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,326	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
-	19	1	0,015	31,049	**Arosio** (RAR)	660		
			0,165	30,884	PL		Segnale di partenza Arosio	
			0,575	30,309	PL		Segnale di partenza Arosio	
			1,014	29,295	PLA		Segnale km 29,435	
	14		0,016	29,279	*Carugo - Giussano*			
			0,500	28,779	PLA		Segnale km 29,435	
						650		
			0,987	27,792	PL		Segnale di protezione Mariano Comense	
			0,174	27,618	km			
			0,018	27,600	PL		Segnale di protezione Mariano Comense	
			0,128	27,472	PL		Segnale di protezione Mariano Comense	
			0,110	27,362	**Mariano Comense**	648		
			0,436	26,926	km			
			1,527	25,399	Segnale di protezione propria PL	644		
	8		0,248	25,151	*Cabiate*			
			0,015	25,136	PLA		Segnale km 25,399	
			0,348	24,788	PLA		Segnale km 25,399	
			0,335	24,453	PLA		Segnale km 25,399	
						642		
			0,474	23,979	PL		Segnale di protezione Meda	
			0,165	23,814	km			
			0,054	23,760	PL		Segnale di protezione Meda	
3	15		0,307	23,453	**Meda**	640		
			0,087	23,366	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,349	23,017	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,217	22,800	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,062	22,738	Inizio zona codificata			
			0,212	22,526	PBA	638A		
			0,559	21,967	PLA		Segnale di PBA 638A	
						638		
			0,346	21,621	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,195	21,426	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,218	21,208	**SEVESO**	634		

Fiancata principale tronco Seveso - Camnago-Lentate

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
8	-	8		21,208	**SEVESO** (1)	635	1 (2)	
			0,081	21,289	Deviatoi uscita Seveso			
			0,137	21,426	PL		Segnale di partenza Seveso	
						701	(3)	
			0,641	22,067	PL		Segnale di protezione esterno Camnago - L.	
			0,404	22,471	PL		Segnale di protezione esterno Camnago - L.	
						703	(4)	
			1,030	23,501	**CAMNAGO - LENTATE** (5) (6)			

Fiancata principale tronco Camnago-Lentate - Seveso

Pendenza massima ‰ Ascesa	Pendenza massima ‰ Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km Parziali	Distanze in km Progressive	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
-	8	1		23,501	**CAMNAGO - LENTATE** (5) (7) (8)	704	(9)	
						702	(10)	
			1,030	22,471	PL		Segnale di partenza esterno Camnago - L.	
			0,404	22,067	PL		Segnale di partenza esterno Camnago - L.	
						636		
			0,641	21,426	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,218	21,208	**SEVESO**	634		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
(2) Per i soli treni in partenza per Camnago - Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina termina in corrispondenza dei segnali di partenza.
(3) Segnale di protezione esterno. Il segnale n° 701 è unico per i treni dispari ricevuti sul binario II e diretti nel «Deposito».
(4) Segnale di protezione interno. Il segnale n° 703A è di termine itinerario per i treni dispari ricevuti sul binario II e diretti nel «Deposito».
(5) Progressiva chilometrica riferita al termine delle banchine viaggiatori.
(6) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.
(7) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza interni.
(8) Per i treni pari provenienti dal «Deposito» il tratto attrezzato con il SCMT inizia dal segnale di partenza.
(9) Segnale di partenza interno.
(10) Segnale di partenza esterno. Il segnale n° 702B è unico per i treni pari provenienti dal «Deposito» e in partenza dal binario II.